

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ :

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ**

ΑΡ. ΜΕΛ.

CPV: 50232100-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά την, **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ**. Η επισκευή είναι απαραίτητη για την έρρυθμη λειτουργία του δικτύου φωτισμού στην περιοχή της Φανερωμένης μετά την κλοπή που υπέστη η ηλεκτρική εγκατάσταση , με αποτέλεσμα τον ελλιπές φωτισμό

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

- Η αποξήλωση και απομάκρυνση του προς αντικατάσταση φθαρμένων υλικών
- Επισκευή και αντικατάσταση του καλωδιακού υπογείου δικτύου
- Συνδεσμολογία με τους ακροδέκτες των ιστών
- Συνδεσμολογία με τις παροχές ρευματοδότησης
- Επισκευή των ηλεκτρικών πινάκων
- Κλείσιμο των φρεατίων με σκυρόδεμα
- Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, σύμφωνα με τις οδηγίες και την έγκριση της διευθύνουσας υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016, παρ. 7 § 2, & 4782/2021** περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών δεδομένου ότι αφορούν επισκευές-συντηρήσεις κατά τη λειτουργία.

Οι εργασίες καλύπτονται ως προς την ποσότητα, αναλογία των υλικών και τον τρόπο εργασίας από τις οικείες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών γίνεται στο τιμολόγιο που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται στο παρακάτω **ΠΙΝΑΚΑ** με **Κ.Α 20-7325.059** ως εξής:

Άθροισμα Μερικού Συνόλου		82.364,76 €
Φ.Π.Α	24%	19.767,54 €
Άθροισμα ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ		102.132,30 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα...../...../.....
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ.

Σαλαμίνα...../...../.....
Ο Συντάξας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
ΔΕ 24

